

- *Saneado, reparación y pintado de las zonas afectadas por desprendimientos de materiales del revestimiento y grietas de los muros del inmueble medianeros con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de Valladolid, 10.*
- *Reforzar o sustituir, según criterio técnico, los elementos estructurales metálicos oxidados de las plataformas de balcones. Reparación y pintado de las zonas afectadas por desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas de las plataformas de los balcones,*
- *Saneado y reparación de las zonas de la fachada del inmueble afectadas por desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.*
- *Reparación o sustitución de las carpinterías de los huecos de fachada.*
- *Reparación o sustitución de las rejas metálicas de los huecos de fachada y de las barandillas de los balcones.*
- *Pintado generalizado de la fachada del inmueble.*
- Según el Art. 14 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013):
 - *“El obligado de la orden de ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la actuación”.*
 - *Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o documento análogo visado por el colegio correspondiente) en el que conste la localización del inmueble, las obras a realizar y la identidad de la dirección facultativa (que será un técnico competente según lo dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación). En caso de que la hoja de encargo o documento análogo no se encuentre visado por el Colegio Profesional correspondiente, deberá acompañarse uno de los siguientes documentos:*
 - a) *Certificado del Colegio Profesional correspondiente, en que se haga constar la colegiación del técnico participante, acreditando que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.*
 - b) *Declaración jurada del técnico participante, en que se hará constar el Colegio Oficial al que pertenece, su número de colegiado y que no se encuentra suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.*

En el supuesto de que sea preciso proyecto, deberá presentarse una copia del mismo suscrito por técnico competente (según lo anterior), a fin de comprobar el cumplimiento de los extremos contenidos en la orden dictada.
 - *Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no se considerarán concluidas las obras en tanto no se haya aportado certificado final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará de oficio, una vez comunicada por el obligado la finalización de las obras.*
 - *La documentación exigida a los distintos técnicos deberá estar visada por su Colegio Profesional correspondiente en los casos que sea legalmente exigible.*
- El plazo para la ejecución de las mismas está determinado en el punto 7 del presente informe, que literalmente dice:
 - *El comienzo de la obra se estima en CINCO DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas de UN MES.*

De conformidad con el Art. 10 del Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de