

Nueva red de distribución de agua potable en el Barrio del Tesorillo

La red general de distribución que abastece de agua potable al Barrio del Tesorillo, ha sufrido en los últimos años numerosas averías debido fundamentalmente a la antigüedad de la misma. Estas averías, además de provocar una gran pérdida de agua, han causado problemas de filtraciones a inmuebles, cortes de agua, etc...

El objeto del presente proyecto es la implantación de una nueva red general de distribución de agua potable a fin de evitar los sucesivos cortes del suministro de agua, las pérdidas de la misma y los daños que se ocasionan a las edificaciones de la zona.



Zona de actuación

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto son las siguientes:

- Red principal de distribución con tubería de fundición dúctil de diámetros 100 y 150 mm.
- Conexiones a Red secundaria de distribución con tubería de PVC de diámetro 63 mm.
- Reposición de pavimentos y servicios afectados.

Importe de la adjudicación: 139.398,48 euros.