

# Red Secundaria De Distribución De Agua Potable En Calles Luis De Cappa Y Transversales



La red secundaria de distribución de agua potable existente en las calle Luis de Cappa, Juan de Lara, General Serrano Ruiz y sus transversales, han sufrido en los últimos años numerosas averías, esto se debe fundamentalmente, a la antigüedad de la red existente. Estas averías, además de provocar una gran pérdida de agua, han causado problemas de filtraciones a inmuebles, cortes de agua, etc...

El objeto del presente proyecto es la implantación de una nueva red secundaria de distribución de agua potable en la zona afectada por los problemas anteriormente descritos. Concretamente se actuará en el entorno comprendido entre las calles Luis de Cappa, Juan de Lara, Gral. Serrano Ruiz y las transversales correspondientes.



Zona actuación

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto son las siguientes:

- Red secundaria de distribución con tubería de PVC de diámetro 63 mm.
- Reposición de pavimentos y servicios afectados.

## DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS



Las partidas necesarias para la ejecución de la red son:

Conducciones ejecutadas mediante tubería de PVC de 63 mm, así como todas las piezas especiales necesarias para el correcto trazado y colocación.

Se llevarán a cabo las demoliciones de los pavimentos de calzadas y las aceras existentes necesarias, realizadas a mano ó maquina, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER DEMOLICION O EXCAVACIÓN SE PEDIRAN TODA LA INFORMACION DE LOS POSIBLES SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA, como son red de alumbrado publico, red de distribución de abastecimiento, red de impulsión de abastecimiento, red de saneamiento, red de distribución de energía eléctrica en baja o alta de Gaselec, red de teléfonos, etc.

Importe de la adjudicación: 214,596 euros.